



**CITTA' DI TORINO**

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI  
EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO  
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI  
SCOLASTICI DELLA CITTA'.**  
**ANNO 2005**



**- ELENCO PREZZI UNITARI -**

Torino,

Progettista  
P.I. Guido BENVENUTI

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Pierluigi PONCINI

Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 – [www.comune.torino.it](http://www.comune.torino.it)

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NP22	<b>BARRIERA PLASTICA TRAFORATA (RETE ARANCIONE)</b> Barriera plastica traforata, altezza fino a cm 180 (rete arancione) montata su paletti metallici o lignei bloccati al suolo	mq	0,99
* NP25	<b>TELI IN NYLON SPESSORE MM. 0.8</b>	mq	0,18
* NP26	<b>GLOVE BAG DIAMETRO 20 CM. TUBAZIONE</b>	cad	15,50
01.P08.B40	<b>LASTRE DI LAMINATO PLASTICO AUTOPORTANTE CON RIVESTIMENTO DOPPIO, A DISEGNO O IN TINTA UNITA STRATIFICATO</b>		
025	<b>SPESSORE MM.6</b>	mq	15,90
01.P08.G00	<b>TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		
050	<b>DIAMETRO MM. 200-SPESSORE MM. 6,2</b>	ml	12,00
055	<b>DIAMETRO MM. 250-SPESSORE MM. 7,8</b>	ml	18,90
01.P08.G20	<b>CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT</b>		
050	<b>DIAMETRO MM.200</b>	cad	37,80
055	<b>DIAMETRO MM.250</b>	cad	75,10
01.P08.G40	<b>BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		
070	<b>DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200</b>	cad	63,70
01.P08.H00	<b>PEZZI D'ISPEZIONE A 90 GRADI CON COPERCHI OVALI DI CHIUSURA ED ANELLONI DI FISSAGGIO IN POLIETILENE DURO TIPO ...</b> GEBERIT-PE		
020	<b>DIAMETRO MM.200</b>	cad	142,00
025	<b>DIAMETRO MM.250</b>	cad	214,00
01.P08.H10	<b>RIDUZIONI CENTRICHE OD ECCENTRICHE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		
050	<b>DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200</b>	cad	39,30
01.P08.G60	<b>BRAGHE SEMPLICI A 88 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		
050	<b>DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.75-90-110</b>	cad	32,10
01.P08.L50	<b>BRACCIALETTI ZINCATI CON MANICOTTO COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO PER ELEMENTI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		
045	<b>DIAMETRO MM.200</b>	cad	10,90
050	<b>DIAMETRO MM.250</b>	cad	11,70
01.P08.H50	<b>MANICOTTI PER SALDATURA ELETTRICA IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		
045	<b>DIAMETRO MM.200</b>	cad	65,30
050	<b>DIAMETRO MM.250</b>	cad	80,60
01.P08.L60	<b>COPPELLE METALLICHE PER BRACCIALETTI</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
045	DIAMETRO MM.200	cad	2,24
050	DIAMETRO MM.250	cad	2,39
01.P08.H70	COLLETTI DI FISSAGGIO CON DOPPIO ANELLO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE		
010	DIAMETRO MM. 200	cad	39,30
01.P09.G00	PANNELLI TIPO SANDWUICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDI CON RIVESTIMENTO IN CARTONFELTRO BITUMATO ... CILINDRATO, PER ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, CON PANNELLO POSTO DIRETTAMENTE SOTTO L'IMPERMEABILIZZAZIONE; DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50; LAMBDA= 0,029		
015	SPESSORE MM. 30, DENSITA' 35 KG/MC.	mq	5,99
01.P09.G10	PANNELLI TIPO SANDWUICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDO CON RIVESTIMENTO IN CARTABITUMATA, PER ... ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI, PERIMETRALI ESTERNE; DELLE DIMENSIONI DI CM.100X100, CM. 100X200: LAMBDA = 0,029		
025	SPESSORE MM. 50, DENSITA' 34 KG/MC	mq	8,59
030	SPESSORE MM. 60, DENSITA' 34 KG/MC	mq	10,30
01.P09.F20	PANNELLI PER PARETI DIVISORIE PREFABBRICATE, COSTITUITI DA DUE LASTRE ESTERNE DI GESSO PROTETTO INTERPOSTE DA ... ELEMENTO ALVEOLARE IN FIBRE IMPREGNATE DI RESINE SINTETICHE POLIMERIZZATE A CALDO		
010	SPESSORE TOTALE DI MM.72	mq	14,60
01.P09.F40	PROFILI IN LAMIERINO ZINCATO PER PARETI DIVISORIE PREFABBRICATE IN LASTRE DI GESSO PROTETTO		
005	SPESSORE MM.0,6	ml	1,33
01.P09.E22	PROVVISTA DI CONTROSOFFITTATURA METALLICA APERTA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO O SMALTATO A FUOCO, COSTITUITA DA ... UN'ORDITURA PORTANTE REALIZZATA CON SPECIALI PROFILI DETERMINANTI UNA GRIGLIA DI DIMENSIONE CM. 60X60 CIRCA, IN CUI SONO ALLOGGIATI I PANNELLI MODULARI, REALIZZATI CON PROFILATI A U OPPORTUNAMENTE ACCOPPIATI TRA LORO E FORMANTI RETICOLI QUADRATI		
005	CON PROFILI DI ALTEZZA MM. 40-60	mq	32,30
01.P09.E10	PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA, SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3, CON ... SOVRAPPOSIZIONE DI STRATO COIBENTE SPESSORE CM.1,5 CON INCASTRI AI BORDI		
005	CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE.	mq	16,00
01.P09.E28	CORNICE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI O RIVESTIMENTI IN PANNELLI, DOGHE O QUADRI		
010	IN PROFILATO DI ALLUMINIO A DOPPIO L	ml	2,44
01.P10.C90	CEMENTO PLASTICO SENZA FIBRE DI AMIANTO		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	...	kg	1,44
01.P10.E20	<b>CARTONE BITUMATO CILINDRATO</b>		
010	<b>DEL PESO DI GR/MQ.600</b>	mq	0,69
01.P11.E55	<b>PAVIMENTO VINILICO OMOGENEO A STRATO UNICO, MARMORIZZATO, PRESSATO E TEMPERATO, RISPONDENTE ALLE NORME ANTINCENDIO, ...</b> CLASSE 1, ESENTE DA AMIANTO		
015	<b>SPESSORE MM.3-IN PIASTRELLE DI CM.60X60 O 120X60</b>	mq	24,40
01.P11.E70	<b>CORDONCINO IN PVC PER SALDATURA GIUNTI DI PIASTRELLE O TELI IN PVC</b>		
005	<b>DEL DIAMETRO DI MM.4</b>	ml	0,59
01.P11.E80	<b>ZOCCOLINO VINILICO A COLORI UNITI O STRIATI DELLO SPESSORE FINO A MM.1</b>		
010	<b>ALTEZZA CM.10</b>	ml	3,14
01.P12.G00	<b>LASTRE METALLICHE (PREZZO MEDIO)</b>		
015	<b>IN PIOMBO</b>	kg	1,20
01.P20.B00	<b>VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTISFONDAMENTO, E ...</b> INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM. 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA=2.9 CAL/ORA MQ. GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTISFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE		
015	<b>CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.5</b>	mq	41,30
01.P23.F15	<b>GAS PROPANO IN BOMBOLE</b>		
005	.....	kg	1,10
01.P24.E25	<b>NOLO DI AUTOBOTTE MUNITA DI POMPA A PRESSIONE (CANAL JET) CON TURBINA PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI ...</b> SINO ALLA PROFONDITA' DI M. 20 E DELLA CAPACITA' ORARIA DI ALMENO MC. 5000 PER PULIZIA, SPURGO, DISOSTRUZIONE DI CANALI DI FOGNATURA, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA E DI N.1 OPERATORE, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
005	<b>PRESSIONE POMPA OLTRE 200 ATM.</b>	h	70,30
01.P25.A60	<b>NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO ...</b> DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM 5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	VERTICALE)		
005	<b>PER I PRIMI 30 GIORNI</b>	mq	7,87
010	<b>PER OGNI MESE OLTRE AL PRIMO</b>	mq	1,41
01.P25.B30	<b>AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL MQ</b>		
005	...	giorni	0,18
01.P25.C20	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTARE COMPRESO LA STRUTTURA DI SOSTEGNO, L'APPONTAMENTO E IL DISARMO ... SINO A MT.3 DI ALTEZZA PER UN PERIODO DI 30 GIORNI MISURATO IN PROIEZIONE ORIZZONTALE</b>		
005	...	mq	4,41
01.P25.A35	<b>NOLO DI CASTELLO LEGGERO DI ALLUMINIO SU RUOTE, PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI DI M.1,00X2,00, COMPRESO TRASPORTO, ... MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ESCLUSO IL NOLO DELLA BASE</b>		
005	<b>PER ML DI ALTEZZA - AL MESE</b>	ml	7,02
01.P25.A40	<b>NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO - AL MESE</b>		
005	...	cad	16,20
01.A01.B10	<b>SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, COMPRESO ... L'EVENTUALE DISSODAMENTO E/O DISFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, L'ACCUMULO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE. PER PROFONDITA' FINO A</b>		
055	<b>CM.35 ESEGUITO A MANO</b>	mq	32,70
01.A01.B90	<b>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE OGNI 30 CM DI ... SPESSORE, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE</b>		
005	<b>ESEGUITO A MANO</b>	mc	24,10
01.A02.B80	<b>RIMOZIONI DI PARTI METALLICHE COMPRESO IL RIPRISTINO DEL MURO O DEL RIVESTIMENTO</b>		
005	<b>STAFFE, GANCI E SIMILI</b>	cad	4,29
010	<b>DOCCIONI DI GRONDA O TUBI DI DISCESA</b>	ml	2,75
01.A02.B85	<b>DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI ... D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVISIONALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI</b>		
005	<b>CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.</b>	kg	1,60
01.A02.C00	<b>RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA DEI ... MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.E00	<p><b>005 RIMOZIONE E L'ACCATAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE</b></p> <p><b>CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50</b></p> <p><b>SMONTAGGIO DI TETTO IN LASTRE DI FIBRO-CEMENTO-AMIANTO DI QUALUNQUE TIPO CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI ...</b>                      COPERTURA COMPRESA LA DISCESA A TERRA E L'ACCATAMENTO DEI MATERIALI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 5% A COMPENSO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE LASTRE, COMPRESO IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI</p>	mq	9,55
01.A02.E10	<p><b>005 ESCLUSI I PONTEGGI E L'EVENTUALE RETE ANTINFORTUNISTICA</b></p> <p><b>ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' DI DECONTAMINAZIONE PROVISTA DI ALMENO TRE ...</b>                      AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA</p>	mq	18,50
01.A02.C10	<p><b>005 COMPRESO IL TRASPORTO E IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI</b></p> <p><b>DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI ...</b>                      300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPONTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE.</p>	cad	1.646,00
01.A02.A40	<p><b>015 IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI, MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E ...</b>                      SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE</p>	mq	8,65
01.A02.E05	<p><b>005 DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA ...</b>                      O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE</p> <p><b>CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.</b></p>	mc	66,60
01.A02.E05	<p><b>005 SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI LASTRE DI FIBRO-CEMENTO-AMIANTO, PROVENIENTI DA MANTI DI COPERTURA, GIA' ...</b>                      RIMOSSE E ACCATATE IN CANTIERE, COMPUTANDO LE SUPERFICI REALI IN BASE ALLE DIMENSIONI ED AL NUMERO DELLE LASTRE</p> <p><b>COMPRESO IL TRASPORTO E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO ENTI E ISTITUTI, IL TUTTO ...</b>                      SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA</p>	mq	9,57
01.A09.A60	<p><b>TETTO IN LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, CON</b></p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A09.B70	<p><b>NERVATURE GRECATE LONGITUDINALI, POSATE SU CORRENTI DI LARICE ROSSO AVENTI ...</b>                      SEZIONE CM.6X8, FISSATE CON APPOSITE STAFFE, VITI O BULLONI, DATO IN OPERA, COMPRESI I COLMI ED I DISPLUVI</p> <p><b>005 LAMIERA DEL N.24,ESCLUSA LA GROSSA ORDITURA.</b></p>	mq	34,40
01.A09.L50	<p><b>IMPERMEABILIZZAZIONE A VISTA DI COPERTURE PIANE, A VOLTA, INCLINATE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER ...</b>                      BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE</p> <p><b>015 CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CERTIFICATE ICITE, ARMATE ...</b>                      CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, SPESSORE MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT. E SUCCESSIVA PROTEZIONE CON VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA</p>	mq	21,80
01.A10.E20	<p><b>POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ORDITURA DI ...</b>                      SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO</p> <p><b>005 PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI SINO A CM.60X60</b></p>	mq	25,70
01.A10.A30	<p><b>RISANAMENTO DI STRUTTURE IN C.A.O. E C.A.P. DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSAGGI MEDIANTE SPICCONATURA DELLE PARTI ...</b>                      LESIONATE, SABBIAURA DI PULIZIA, TRATTAMENTO DELLE ARMATURE METALLICHE CON INIBITORE DI RUGGINE, APPLICAZIONE DI UNA MANO DI EMULSIONE DI AGGANCIO A BASE DI RESINE SINTETICHE E RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE CON MALTA PRONTA TIXOTROPICA STRUTTURALE ANTIRITIRO, ADDITIVATA CON RESINE ACRILICHE, APPLICATA ANCHE A PIU' RIPRESE, FINO AD UNO SPESSORE MEDIO DI CM.3; COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI DETRITI, PICCOLE CASSERATURE, RIPRISTINO DI SPIGOLI, GOCCIOLATOI ECC., ESCLUSO EVENTUALI PONTEGGI DA COMPENSARSI A PARTE</p> <p><b>005 PER SUPERFICI ORIZZONTALI O VERTICALI LISCE O CON LEGGERE SAGOMATURE</b></p>	mq	64,50
01.A10.B20	<p><b>RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETI SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE INCURVA, COMPRESA ...</b>                      L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO</p> <p><b>005 PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO CM.2</b></p>	mq	20,20
01.A10.C00	<p><b>INTONACO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, ...</b>                      COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON L'ESCLUSIONE DEL GESSO</p> <p><b>005 ESEGUITO FINO AD UNA ALTEZZA DI MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM. 0.5</b></p>	mq	8,23
	<p><b>LISCIATURA CON SCAGLIOLA (PLATRIO) SU PARETI SOFFITTI, COMPRESA LA FORMAZIONE DI ZANCHE, RACCORDI E PICCOLE SAGOME, ...</b></p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.C30	005 ESCLUSO IL SOTTOSTANTE RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	10,40
01.A10.C30	005 RASATURA CON SCAGLIOLA E ADDITIVI SU TRAMEZZE IN LATERO GESSO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1	mq	3,93
01.A11.A40	005 SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGN CM DI SPESSORE E PER ... SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	2,71
01.A12.A30	005 LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON MASTICE LIVELLATORE ADESIVO PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20	mq	6,47
01.A12.E20	005 POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE VINIL-OMOGENEO, DI QUALSIASI SPESSORE FORNITO IN TELI FLESSIBILI	mq	12,90
01.A12.E22	005 POSA IN OPERA DI CORDONI IN P.V.C. PER UNIONE DI PAVIMENTI MEDIANTE SALDATURA PER PAVIMENTI VINIL-OMOGENEI	ml	2,66
01.A12.E40	005 POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LINOLEUM, DI QUALUNQUE SPESSORE ALTEZZA FINO CM.10 - QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,5	ml	4,77
01.A15.A10	030 POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO ... RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE CRISTALLI TEMPERATI	mq	29,80
01.A16.A10	005 POSA IN OPERA DI LAMINATI PLASTICI A BASE DI RESINE SINTETICHE DI QUALUNQUE SPESSORE, PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLATURE PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20	mq	12,60
01.A18.A50	005 PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SINO A MM. 80 IN FERRO, FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE	kg	2,17
01.A18.A70	005 POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO O IN OTTONE	kg	3,06
01.A18.C00	005 POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B00	<b>SIMILI</b> <b>SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI ...</b> BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE	kg	1,30
01.A18.B20	<b>055 IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. ...</b> 2,00	mq	234,00
01.A19.A10	<b>005 POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE. IN PROFILATI NORMALI</b>	mq	45,30
01.A19.E14	<b>005 TUBI PLUVIALI, DOCCIONI, CONVERSE, FALDALI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO, DATI IN OPERA IN LAMIERA DI RAME</b>	kg	21,80
01.A20.E30	<b>025 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE ...</b> TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI, ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE <b>DEL DIAMETRO DI MM.200 E 250</b>	ml	20,00
01.A20.E60	<b>010 TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, ...</b> AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI <b>SU INTONACI ESTERNI</b>	mq	7,31
01.A20.F90	<b>010 APPLICAZIONE FISSATIVO SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, ANDRONI E SIMILI</b>	mq	2,64
01.A20.A20	<b>010 VERNICIATURA CON SMALTO EPOSSIDICO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI, A UNA RIPRESA</b>	mq	7,72
01.A20.E35	<b>005 RASCHIATURA E LAVATURA A FONDO DELLE VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITE SU INTONACI ESTERNI GIA' ...</b> TINTEGGIATI <b>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4</b>	mq	4,60
01.A20.E35	<b>APPLICAZIONE DI PITTURA MURALE OPACIZZATA A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN SOLUZIONE, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI ...</b> E CARICHE SILICEE FINISSIME, APPLICATA CON UNA PRIMA MANO DI FISSATIVO DI PREPARAZIONE E CON ALMENO DUE RIPRESE SUCCESSIVE DI PITTURA DISTANZIATE NEL TEMPO, ANCHE A PENNELLATE INCROCIATE CON FINITURE A VELATURA, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA, ESEGUITA A QUALSIASI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	PIANO DEL FABBRICATO <b>SU PARETI ESTERNE</b>	mq	11,30
06.21.040.003	<b>Confinamento statico di zone di bonifica dall'amianto mediante</b> Confinamento statico di zone di bonifica dall'amianto mediante applicazione di un doppio telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo; su superfici interne. (Per la sicurezza EURO 4,84)	mq	4,84
06.21.060.004	<b>Confinamento statico di zone di bonifica dall'amianto mediante</b> Confinamento statico di zone di bonifica dall'amianto mediante applicazione di un doppio telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo; su struttura portante in legno a doppia orditura. (Per la sicurezza EURO 17,79)	mq	17,79
05.P68.A60	<b>DISTACCO DALL'IMPIANTO DI TUTTI I TIPI DI CORPI SCALDANTI, DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESI I ... MATERIALI DI CONSUMO PER SOSTI- TUZIONE O DEMOLIZIONE</b>		
005	<b>DI QUALSIASI DIMENSIONE</b>	cad	10,20
05.P68.B20	<b>RIATTACCO AGLI IMPIANTI DI TUTTI I TIPI DI CORPI SCALDANTI, DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESI I ... MATERIALI DI CONSUMO</b>		
005	<b>DI QUALSIASI DIMENSIONE</b>	cad	14,20
13.P29.A 01	<b>NOLO DI AUTOCESTELLO CON ELEVAZIONE DA 15 A 20 M, COMPRESI IL CONSUMO DEL CARBURANTE E DEL LUBRIFICANTE, LE ...</b> PRESTAZIONI DELL'AUTISTA NONCHÉ TUTTI GLI ONERI RELATIVI AD OGNI ORA DI EFFETTIVO FUNZIONAMENTO		
005	...	h	34,65
* NP62	<b>SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO</b> n. fibre/l >100	kg	0,13
* NP12	<b>NASTRO ADESIVO SIGILLANTE PER GIUNZIONE TELI ML.100</b>	cad	0,05
* NP63	<b>CARICO E TRASPORTO DISCARICHE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO</b>	kg	0,25
* NP64	<b>SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO</b> n. fibre/l <100	kg	1,28
* NP57	<b>RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO DI TUBAZIONI CONTENENTI AMIANTO</b> Rimozione, accatastamento, imballo, predisposto per il successivo trasporto e smaltimento nelle discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali canne, tubazioni etc., in posizione verticale, orizzontale o interrata, anche confinate. Prezzo comprendente: -confinamento area d'intervento -redazione degli avvisi e comunicazioni di legge -rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto -imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire -smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NP58	<b>RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO DI PANNELLI CONTENENTI AMIANTO</b> Rimozione, accatastamento, imballo, predisposto per il successivo trasporto e smaltimento nelle discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali pannelli, lastre, paretine etc. anche montate su telaio e/o serramenti. Prezzo comprendente: -confinamento area d'intervento -redazione degli avvisi e comunicazioni di legge -rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto -imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire -smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte	ml	35,90
* NP59	<b>RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, IMBALLO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (PREALINO E LINOLEUM E SIMILARI)</b> Prezzo comprendente: -confinamento area d'intervento -redazione degli avvisi e comunicazioni di legge -rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto -imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire -smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte	mq	25,31
* NP52	<b>COMPENSO FISSO FORFETTARIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE</b> l'erogazione del compenso è subordinata alla consegna al D.L. della documentazione attestante: - la frequenza ai corsi del personale iscritto alle liste speciali I.N.A.I.L. - attestazione dell'avvenuta visita sanitaria relativa al personale impiegato nelle opere oggetto dell'appalto	mq	16,53
* NP71	<b>COMPENSO FISSO PER LA PREDISPOSIZIONE, REDAZIONE, CONSEGNA ALL'A.S.L. DEL PIANO DI LAVORO</b> incluse le eventuali rettifiche o integrazioni richieste dalle autorità di verifica e controllo. il prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione attestante la natura delle fibre da rimuovere, i sopralluoghi e quant'altro necessario, sino al parere favorevole rilasciato dalla competente A.S.L.	cad	702,39
* NP75	<b>CAMPIONAMENTO AMBIENTALE AERODISPERSE, ANALISI DI LABORATORIO, ELABORAZIONE DATI</b> predisposizione relazione e trasmissione dei dati ricavati alla Direzione Lavori - esame di tipo MOCF	cad	516,46
* NP77	<b>CAMPIONAMENTO AMBIENTALE - ANALISI - ELABORAZIONE DATI - TIPO SEM</b>	cad	154,94
* NP82	<b>ESECUZIONE DI ISTANTANEE ESEGUITE CON FOTOCAMERA DIGITALE</b> atta a trasferire le immagini al computer per la riproduzione su carta in formato A4	cad	508,72
* NP81	<b>PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OMOLOGA ACCESSO ALLA DISCARICA</b> COMPRESO RILASCIO COPIA FORMULARIO E RICEVUTA AVVENUTO SMALTIMENTO	cad	2,58
		cad	206,59