

Comune di TORINO

Provincia di TO

ELENCO PREZZI ONERI SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTE AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2005 - LOTTO A E B

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE

Data, settembre 2005

Il Coordinatore per la Sicurezza
P.I. Guido BENVENUTI

Il Committente (Responsabile dei Lavori)
Ing. Pierluigi PONCINI

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NP22	BARRIERA PLASTICA TRAFORATA (RETE ARANCIONE) Barriera plastica traforata, altezza fino a cm 180 (rete arancione) montata su paletti metallici o lignei bloccati al suolo	h	
		mq	0,99
* NP25	TELI IN NYLON SPESSORE MM. 0.8	mq	0,18
01.P02.F15	ADESIVO STRUTTURALE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE APPLICABILE SU ELEMENTI IN CLS, PIETRA, MARMO, LEGNO ECC.		
005	PER RIPRISTINI ED INCOLLAGGI	kg	9,43
01.P12.C00	BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO FE B38K (TENSIONE AMMISSIBILE 2200 KG/CMQ) E TIPO FE B44K (TENSIONE ... AMMISSIBILE 2600 KG/CMQ)	kg	0,56
050	DIAMETRO MM.22		
01.P12.C30	TIRANTI CON ANCORAGGIO,PIOMBATI SULLE TESTE E PRETESI IN OFFICINA AL LIMITE DI CARICO		
005	IN ACCIAIO ARMONICO ZINCATI	kg	8,03
01.P12.E20	PROFILATI LAMINATI DI QUALUNQUE TIPO CON ALTEZZA INFERIORE A MM.80		
005	IN FERRO (BASE + EXTRA)	kg	0,56
010	IN ACCIAIO BARRE DA MINA	kg	1,55
01.P25.A60	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO ... DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM 5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE)		
005	PER I PRIMI 30 GIORNI	mq	7,87
010	PER OGNI MESE OLTRE AL PRIMO	mq	1,41
01.P25.B30	AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL MQ		
005	...	giorni	0,18
01.P25.C20	NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTARE COMPRESO LA STRUTTURA DI SOSTEGNO, L'APPONTAMENTO E IL DISARMO ... SINO A MT.3 DI ALTEZZA PER UN PERIODO DI 30 GIORNI MISURATO IN PROIEZIONE ORIZZONTALE		
005	...	mq	4,41
01.P25.A35	NOLO DI CASTELLO LEGGERO DI ALLUMINIO SU RUOTE, PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI DI M.1,00X2,00, COMPRESO TRASPORTO, ... MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ESCLUSO IL NOLO DELLA BASE		
005	PER ML DI ALTEZZA - AL MESE	ml	7,02
01.P25.A40	NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO - AL MESE		
005	...	cad	16,20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P25.B70	AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CON PALI E TAVOLE RUSTICHE DI CM.3 COMPRESSE LE EVENTUALI PORTE E ... PASSAGGI CARRAI CON LE RISPETTIVE CHIUSURE, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO		
005	...	mq	9,55
01.A02.E10	ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' DI DECONTAMINAZIONE PROVISTA DI ALMENO TRE ... AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA		
005	COMPRESO IL TRASPORTO E IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI	cad	1.646,00
01.A18.A50	PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SINO A MM. 80		
005	IN FERRO, FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE	kg	2,17
010	IN LEGHE LEGGERE AL CROMO ALLUMINIO	kg	7,72
01.A18.A70	POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI		
005	IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO O IN OTTONE	kg	3,06
01.08.020.001b	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 9; costo mensile. (Per la sicurezza EURO 2,53)	n	2,53
01.08.020.001c	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 12; costo mensile. (Per la sicurezza EURO 2,81)	n	2,81
01.07.001.001	Cassetta di medicazione contenente presidi medicali prescritti dall'art. Cassetta di medicazione contenente presidi medicali prescritti dall'art. 1 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 250 di alcool denaturato; tre fiale da cc. 2 di alcool iodato 1%; due fiale da cc. 2 di ammoniac; un preparato antiustione; un rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 2; due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 7; cinquanta compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; tre pacchetti da g 20 di cotone idrofilo; tre spille di sicurezza; un paio di forbici; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. (Per la sicurezza EURO 18,50)	cad	18,50
04.13.080.001d	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 400, spessore mm 0,7, distanza lettura max 16 metri; costo semestrale. (Per la sicurezza EURO 1,98)	n	1,98
04.13.160.001h	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 1,0, dimensione mm 500x700; costo semestrale. (Per la sicurezza EURO 5,20)	n	5,20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A40.I.05.B	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDOUTILIZZATORI, COMPRENDEnte UNA CASSETTA IN PVCCONTENENTE UN ... INTERRUTTORE AUTOMATICOMAGNETOTERMICO BIPOLARE 16 A		
010	F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI	cad	55,30
06.A48.A.01	POSA IN OPERA DI CORDE TONDI PIATTINE PER LAREALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TERRA A VISTA		
06.A48.A.01.A	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU, AL E IN ACCIAIO		
010	P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ	ml	5,37
015	P.O. DI CORDE IN ALLUMINIO 90 - 120 MMQ	ml	6,19
* NP_1	Rimborso ore responsabile della sicurezza dell'impresa per riunioni di coordinamento	cad	568,10
* NP_7	Progettazione del ponteggio per montaggio diverso dallo schema tipo approvato dal Miinistero (montaggio di sbalzi)	cad	450,00
* NP_6	Allestimento politenatura	h	22,76
* NP_5	Montaggio, posa, fenditura delle funi d'acciaio	h	26,60
* NP_4	Assistenza alla posa delle barre di acciaio	h	22,76
* NP_3	Posa delle barre d'acciaio, compresa la formazione dei fori sulla soletta e sigillatura	h	26,60
* NP_2	Rimborso addetto alla sicurezza in cantiere, per la gestione della viabilità durante l'entrata e l'uscita dei mezzi dal cantiere, per tutta la durata del cantiere	cad	500,00