

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NPT01	Fornitura e posa in opera di: Refrigeratore di liquido, -8 ÷ -3 °C	cad	89.711,00
* NPT02	Fornitura e posa di: Refrigeratore di liquido, 7 ÷ 12 °C	cad	44.684,46
06.P36.B.03.A	ESECUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE IN MURATURA DIMATTONI PIENI O IN GETTO DI CALCESTRUZZO, CON CHIUSINO IN ...		
035	POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG.	cad	164,00
06.P39.D.02.C	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI BIPOLARI P.D.I. 10 KA		
015	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 5- 8 A CURVA U/K	cad	26,20
06.P39.D.04.C	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI. P.D.I. 10 KA		
010	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA SINO 32 A	cad	107,00
06.P39.D.04.A	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI P.D.I. 10 KA		
010	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A BIP. 10 KA SINO 32 A	cad	64,30
06.P39.B.01.A	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE N ATTACCHI ANTERIORI		
038	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A FISSO 4P	cad	1.491,00
044	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A FISSO 4P	cad	2.313,00
042	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A FISSO 4P	cad	2.114,00
06.P39.B.01.D	ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE N		
010	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)	cad	26,80
018	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A	cad	64,30
06.P39.B.05.C	RELE' DIFFERENZIALI CON TOROIDE SEPARATO		
015	RELE' DIFF.DA QUADRO+TOROIDE PER INT. 250/1250 A	cad	396,00
06.P39.B.05.B	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI SCATOLATI QUADRIPOLO, FISSI SGANCIATORI DIFFERENZIALI CON TEMPO E ...		
045	INTERR. DIFF. 4P, 1/6 A, 12 KA, 125 A, FISSO	cad	536,00
055	INTERR. DIFF. 4P, 1/6 A, 25 KA, 250 A, FISSO	cad	862,00
06.P39.B.03.D	ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE L		
013	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A	cad	52,10
06.P39.C.01.A	INTERRUTTORI DI MANOVRA - SEZIONATORI 3-4 POLI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTE NOMINALE IN= 63/2000 A POTERE DI ...		
046	INT. MANOVRA/SEZION. 1000 A 4P P.D.C. 50 KA	cad	275,00
06.P43.B.01.E	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTI L'INCENDIOU0/U		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	= 0.6/1 KV. UNIPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22		
020	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 16 MMQ	ml	1,27
022	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 25 MMQ	ml	1,87
024	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 35 MMQ	ml	2,37
028	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 70 MMQ	ml	4,32
034	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 150 MMQ	ml	8,82
06.P43.B.03.A	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, UNIPOLARI A NORME CEI 20-20. SENZA GUAINA		
024	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 35 MMQ	ml	1,44
06.P45.M.03.G	SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI		
010	SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 12 V	cad	16,90
015	SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO CON LAMPEGGIATORE	cad	69,80
020	SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO AUTOPROTETTA	cad	63,70
025	CAMPANA ANTINCENDIO 12/24 V	cad	19,60
030	PANNELLO ALLARME INCENDIO	cad	67,40
06.P46.B.02.C	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA E CORPO IN POLICARBONATO; RIFLETTORE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO; IP-65.		
030	PLAF. 2X36 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO	cad	55,00
06.P97.E.01.A	SISTEMI DI BARRIERE ANTIFIAMMA - LASTRA DI MATERIALE SIGILLANTE SPESSORE 7.5 MM ESPANDIBILE IN PRESENZA DI ...		
015	MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 400 CMC	cad	14,20
06.A39.D.01.B	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICIMODULARI BIPOLARI		
010	P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P FINO 32 A	cad	18,60
06.A39.D.01.D	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICIMODULARI QUADRIPOOLARI		
010	P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P FINO 32 A	cad	30,60
06.A39.C.01.B	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI QUADRIPOOLARI		
016	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 800/1250 A	cad	268,00
06.A39.B.02.A	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICISCATOLATI QUADRIPOOLARI, IN ESECUZIONE FISSA OESTRAIBILE		
010	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 100 / 125 A	cad	130,00
014	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 250 A		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	018 P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 630 A	cad	154,00
	024 P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 1250 A	cad	223,00
	022 P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 1000 A	cad	357,00
06.A39.B.03.A	P.O. DEGLI ACCESSORI O CABLAGGIO DEGLI AUSILIARI PER INTERRUTTORI SCATOLATI	cad	357,00
	015 P.O. BOB.MIN.TENSIONE O DI APERTURA (ES. FISSA)	cad	23,20
	040 P.O.RELE'DIFF.QUADRO+TOROIDE PER INT.FINO 1250 A	cad	52,80
06.A40.C.02.A	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-550 IP-65, IN ESECUZIONE DA PARETE, CON PORTAFRONTALE ...		
	026 F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=800 H=1000 MM	cad	395,00
06.A40.I.01.A	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO DI SEZIONAMENTO ASCENSORE O CENTRALI TECNOLOGICHE		
	020 F.O. QUADRETTO ASCENSORE C/PULSANTE BOB. SGANCIO	cad	47,90
06.A40.B.01.C	FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI B.T.TIPO POWER CENTER TOTALMENTE SEGREGATI, ALTEZZA OLTRE 2000 MM		
	015 F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM	cad	2.357,00
06.A41.A.02.F	FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CONTUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE ...		
	025 F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	15,60
	035 F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM	ml	26,50
06.A41.A.03.B	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO.		
	065 F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM	ml	43,10
06.A41.A.03.C	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI.		
	040 F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM	ml	7,76
	050 F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =500 MM	ml	10,10
06.A41.A.02.D	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER ...		
	025 F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	18,30
06.A41.A.03.A	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO CON SPESSORE MINIMO DELLA ...		
	050 F.O. CANALIZZ. METALL. L=500 MM H FINO 75 MM	ml	50,40
06.A41.A.02.E	FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CONTUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	PERDISTRIBUZIONE ...		
025	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	25,70
035	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM	ml	36,20
06.A41.A.02.A	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, ...		
015	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM	ml	4,08
06.A43.B.02.B	POSA DI CAVI BIPOLARI IN CANALINA		
035	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 16 MMQ	ml	1,97
040	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 25 MMQ	ml	2,25
06.A43.B.01.A	POSA DI CAVI UNIPOLARI IN TUBAZIONE		
055	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ	ml	2,50
06.A43.B.02.A	POSA DI CAVI UNIPOLARI IN CANALINA		
045	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 35 MMQ	ml	1,87
055	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ	ml	2,25
070	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 150 MMQ	ml	3,00
06.A43.D.03.B	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 2P IN TUBO		
012	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X2.5 MMQ IN TUBO	ml	1,89
06.A43.D.03.A	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO		
038	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN TUBO	ml	20,20
06.A44.B.01.A	F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE ...		
010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	45,00
06.A44.B.06.A	F.O. DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UNA SINGOLA LAMPADA DI EMERGENZA, INCLUSO L'INCIDENZA DEL SISTEMA DI ...		
010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	134,00
06.A44.C.07.A	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL.		
010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	101,00
06.A44.C.07.C	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A		
010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	106,00
06.A44.B.01.B	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN PARALLELO AD UN PUNTO LUCE GIÀ ...		
010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	24,30
06.A44.C.06.C	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A		
010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	93,50

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.A45.A.01.A	POSA IN OPERA DI SUONERIE E RONZATORI		
010	P.O. SUONERIE/RONZATORI MODULARI DA INCASSO	cad	8,31
015	P.O. SUONERIA/CAMPANELLA DA PARETE	cad	8,04
020	P.O. TRASFORMATORE PER SUONERIE	cad	8,14
06.A46.A.01.A	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO		
018	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X36 W	cad	22,50
06.A48.E.01.B	F.O. DI CASSETTA DI TERRA, COMPLETA DI PIASTRACON BULLONI PER L'ANCORAGGIO DELLE DERIVAZIONI ALL'IMPIANTO ...		
010	F.O. DI CASSETTA DI TERRA	cad	32,00
06.A48.E.01.A	F.O. DI POZZETTO PER DISPENSORE DI IMPIANTO DI TERRA REALIZZATO IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN GETTO DI ...		
030	F.O. POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR.	cad	192,00